

Info ang standard montering av varmepumpe.

Tenk igjennom plassering av både inne del og ute del. Hvis avstanden er lang mellom dem kan hende det blir behov for ekstra rør.

Hvis utedelen plasseres høyt opp på fasaden kan hende det blir behov for stilasje eller lift det er da tillegg.

I standard montering er følgene inkludert?

- Inntil 4 m rørstrekk
- Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm)
- Inne del montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5m
- Ute del montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakken i forhold til lokale snøforhold. Mellom 0,3 til 1,2 m over bakken
- Hull for gjennomføring i trevegg.
- 3 m nettleddning.
- 4 m kabel mellom inne og ute del.
- 4 meter kjølemedierør 4 m drenerør.
- 4 m plastkanal (inklusive bend ol)
- 4 stk vibrasjonsdempere.
- 1 stk veggfeste.
- Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
- En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra forhandler/montørens adresse til kunde maksimalt 25 km (50 km trur/retur).

Hva er ikke inkludert i en standardmontering?

- | | |
|--|--------|
| • Tilbehør som varmepumpe hus eller tak.
på forespørsel | Pris : |
| • Dryppanne for drenering av kondensvann.
på forespørsel | Pris : |
| • Konsoll lav mur.
fra kr 600 inkl mva | Pris : |
| • Markstativ
fra kr 1050 inkl mva | Pris : |
| • Etter fylling av kjølemedium
fra kr 5 pr/gram | Pris . |
| • Kostnader ved event kjerneboring betong-leca-tegl
på forespørsel | Pris : |
| • Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens ute del/
Inne del er ikke inkl i standard montering.
på forespørsel | Pris : |

- Ekstra pr/m for rør-kabel-deksel-bend. Pris :
750.- inkl mva.
- Timerate for utover standard montering. Pris :
660 pr/t inkl mva.
- Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe Pris :
fra kr 1390 inkl mva